PRESUPUESTO

Servicio de Contratación

N.º EXPTE.	AÑO
23	2012

PRESUPUESTO

Acondicionamiento C/Fernando Guanarteme Fase I

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES			
01.01	**m³ Demolición de hormigón en masa.**			
	Demolición de hormigón en masa por medios mecánicos y/o manuales, con compresor y transporte a vertedero o lugar de empleo.	10,00	88,92	889,20
01.02	**m² Demolición solado de baldosas cerám. terrazos**			
	Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios mecanicos y/o manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y transporte a vertedero.	540,10	5,18	2.797,72
01.03	**m² Demolición mecánica firmes asfálticos.**			
	Demolición mecánica y/o manual de firme asfáltico, i/p.p. de carga y transporte a vertedero.	550,80	5,20	2.864,16
01.04	**m² Demolición pavim. horm. masa 15 cm espesor medios mecánicos.**			
	Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cms. de espesor por medios mecánicos y/o manuales asi como transporte a vertedero.	540,10	6,77	3.656,48
01.05	**ml Demolición bordillos de hormigón medios mecanicos y/o manuales.**			
	Demolición de bordillos de hormigón por medios mecánicos y/o manuales, incluso acopio intermedio en obra, cargamanual y transporte a vertedero autorizado.	272,00	5,60	1.523,20
01.06	**M2 Cajeado de calles**			
	Cajeado de calles con medios manuales o mecánicos, incluso labores de demolición de los pavimentos, soleras , peladaños, muretes, bordillos, rejillas, etc. excavaciones hasta 50 cms de profundidad bajo la rasante, aporte de material en caso de relleno, i/p.p. de carga y transporte de materiales sobrantes a otro lugar de empleo o a vertedero, rasanteo, niveles y preparación del terreno.	550,80	7,78	4.285,22
01.07	**M2 Fresado de asfalto 6 cm de profundidad**			
	Fresado de asfalto 6 cm de profundidad por medios mecánicos, i/p.p. de carga y transporte a vertedero autorizado.	200,00	5,79	1.158,00
	TOTAL CAPÍTULO 1			**17.173,98**
	CAPÍTULO 2 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES			
02.01	**M3 Excavación manual de zanjas.**			
	Excavación manual de zanjas, pozos y cueles en terreno compacto, incluso p.p. carga, transporte a vertedero, así como posible acopio en obra si fuera necesaria su reutilización.	25,00	60,19	1.504,75
02.02	**m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.**			
	Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso carga, transporte a vertedero, refino y compactación del fondo de la excavación, así como posible acopio en obra si fuera necesaria su reutilización.	36,00	9,05	325,80

PRESUPUESTO

Acondicionamiento C/Fernando Guanarteme Fase I

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
02.03	**ML Tubería PVC nervado ø250 horm. e=10 cms** Ml tuber¡a PVC nervado ø 250 mm., Rigidez Circunferencial Especifica de 0.06 Kg/cm2 o superior, i/hormigón HM/20/P/20/IIa en relleno de espesor mínimo de 10 cms., hormigonada a mano o a máquina, alambres de sujeción y p.p. de conexiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente terminado.	60,00	33,56	2.013,60
02.04	**Ud Reja de pluviales** Ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos,en HM/20/P/40/IIa con reja articulada de fundición dúctil según especificaciones de planos de detalles, incluso excavación, hormigón, reja, totalmente terminada.	12,00	172,58	2.070,96
02.05	**Ml Reja y canal de recogida de pluviales 400** Reja de pluviales de fundición dúctil marca HAURATON para canal FASER-FIX-SUPER 400 o similar, incluso canal de drenaje, demolición y retirada de rejas, cubetas y canal existente, excavación para colocación de nuevo canal, demolición y reposición de pavimento y conexionado a la red existente.	11,00	591,11	6.502,21
02.06	**Ud Pozo imbornal** Ud de pozo imbornal para evacuación de aguas pluviales, construido con HM/20/P/40/IIa y 25 cm de espesor, incluido tapa y marco de fundición dúctil según especificaciones de planos de detalles, pates, elemento sifónico, parte proporcional de excavación, base y moldeo de tubo, y conexionados a la red y a las rejas, de acuerdo a las especificaciones del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.	3,00	620,79	1.862,37
02.07	**Ud Acometida a parcela.** Ud. de arqueta acometida saneamiento a parcelas, terminada de acuerdo con las especificaciones de Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de G. C., i/ tapa de fundición dúctil.	12,00	124,16	1.489,92
02.08	**Ud Suministro y colocación de registro para acometida de saneam.** Suministro y colocación de tapa de registro de 50x50 en f.d. para acometida de saneamiento, llevada a cota de acera, recibida mediante mortero de cemento y arena 1:4, totalmente terminada la unidad.	12,00	51,30	615,60
02.09	**Ud Suministro y colocación de registro para pozo de saneam.** Suministro y colocación de tapa de registro en f.d. para pozo de registro de saneamiento o pluviales, llevada a cota de calzada, recibida mediante mortero de cemento y arena 1:4, totalmente terminada la unidad.	12,00	149,24	1.790,88

TOTAL CAPÍTULO 2 ..... 18.176,09

CAPÍTULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO

03.01	**M3 Excavación manual de zanjas.** Excavación manual de zanjas, pozos y cueles en terreno compacto, incluso p.p. carga, transporte a vertedero, así como posible acopio en obra si fuera necesaria su reutilización.	12,00	60,19	722,28
03.02	**m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.** Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso carga, transporte a vertedero, refino y compactación del fondo de la excavación, así como posible acopio en obra si fuera necesaria su			

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	reutilización.	30,00	9,05	271,50
03.03	**Ml Retirada de tubería existente**			
	Ml de retirada de tubería existente de abastecimiento en cualquier tipo de material (fibrocemento, fundición dúctil, PVC, polietileno, etc..), por medios manuales y/o mecánicos, con p.p. de carga y transporte del material a vertedero autorizado, así como todas las tasas de gestión originadas.	360,00	6,24	2.246,40
03.04	**M3 HM/20 en rellenos diversos.**			
	HM/20 en rellenos diversos: protección de tubos, cimentaciones, zanjas y pozos de cimentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, hormigonado por fases, completamente terminado.	15,00	93,61	1.404,15
03.05	**ML Tuberia fundición Ø 200**			
	Ml. de tubería de fundición dúctil POUNT-A-MOUSSON o similar de ø 200 mm., k9 de junta elástica. Tubo con extremos enchufe y liso. Revestimiento interior de mortero de cemento de alto horno, aplicado mediante vibro-centrifugación. Revestimiento exterior mínimo de 200 g/m³ de zinc metálico con una capa de acabado mínimo de 70 µm de pintura bituminosa preferiblemente de color azul.El espesor de la pared debe corresponder al de la clase K9 o superior y cuando la unión se realice por bridas PN 16. Revestimiento exterior Zn y pintura bituminosa. Revestimiento exterior mínimo de 200 g/m³ de zinc metálico con una capa de acabado mínima de 70 µm de pintura bituminosa preferiblemente de color azul.Revestimiento interior mortero de cemento CHF centrifugado mínimo 5 mm. colocada, instalada, probada i/p.p. de arena de protección, cruces de calles y piezas especiales.	40,00	59,67	2.386,80
03.06	**ML Tubería fundición ø 150**			
	Ml. de tubería de fundición dúctil POUNT-A-MOUSSON o similar de ø 150 mm., k9 de junta elástica. Tubo con extremos enchufe y liso. Revestimiento interior de mortero de cemento de alto horno, aplicado mediante vibro-centrifugación. Revestimiento exterior mínimo de 200 g/m³ de zinc metálico con una capa de acabado mínimo de 70 µm de pintura bituminosa preferiblemente de color azul.El espesor de la pared debe corresponder al de la clase K9 o superior y cuando la unión se realice por bridas PN 16. Revestimiento exterior Zn y pintura bituminosa. Revestimiento exterior mínimo de 200 g/m³ de zinc metálico con una capa de acabado mínima de 70 µm de pintura bituminosa preferiblemente de color azul. Revestimiento interior mortero de cemento CHF centrifugado mínimo 5 mm. colocada, instalada, probada i/p.p. de arena de protección, cruces de calles y piezas especiales.	260,00	47,86	12.443,60
03.07	**ML Tubería fundición ø 100**			
	Ml. de tubería de fundición dúctil POUNT-A-MOUSSON o similar de ø 100 mm., k9 de junta elástica. Tubo con extremos enchufe y liso. Revestimiento interior de mortero de cemento de alto horno, aplicado mediante vibro-centrifugación. Revestimiento exterior mínimo de 200 g/m³ de zinc metálico con una capa de acabado mínimo de 70 µm de pintura bituminosa preferiblemente de color azul.El espesor de la pared debe corresponder al de la clase K9 o superior y cuando la unión se realice por bridas PN 16. Revestimiento exterior Zn y pintura bituminosa. Revestimiento exterior mínimo de 200 g/m³ de zinc metálico con una capa de acabado mínima de 70 µm de pintura bituminosa preferiblemente de color azul. Revestimiento interior mortero de cemento CHF centrifugado mínimo 5 mm. colocada, instalada, probada i/p.p. de arena de protección y piezas especiales.	10,00	34,26	342,60
03.08	**ML Tubería fundición ø 80**			
	Ml. de tubería de fundición dúctil POUNT-A-MOUSSON o similar de ø 80 mm., k9 de junta elástica. Tubo con extremos enchufe y liso. Revestimiento interior de mortero de cemento de alto horno, aplicado mediante vibro-centrifugación. Revestimiento exterior mínimo de 200 g/m³ de zinc metálico con una capa de acabado mínimo de 70 µm de pintura bituminosa preferiblemente de color azul.El es-			

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	pesor de la pared debe corresponder al de la clase K9 o superior y cuando la unión se realice por bridas PN 16. Revestimiento exterior Zn y pintura bituminosa. Revestimiento exterior mínimo de 200 g/m² de zinc metálico con una capa de acabado mínima de 70 µm de pintura bituminosa preferiblemente de color azul.Revestimiento interior mortero de cemento CHF centrifugado mínimo 5 mm. colocada, instalada, probada i/p.p. de arena de protección y piezas especiales.	80,00	27,04	2.163,20
03.09	**m Tub. abast. PVC, DN-2" mm, 16 atm., i/excav.**			
	Tubería de PVC, DN-2" roscado, PN 16, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso excavación, lecho de arena de 8 cm. de espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero, s/ NTE IFA-13. Totalmente instalada y probada.	260,00	17,64	4.586,40
03.10	**Ud Válvula de compuerta ø150**			
	Ud. de válvula de compuerta ø 150 mm., cierre elástico, i/racores de conexión, tornillería, etc., instalada y probada, con las siguientes características: -Eje de acero inoxidable (X20Cr13) -Sellado superior de elastómero, apto para agua potable. -Cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-400-18 según EN 1563 (GGG400 –DIN 1693) recubierto de epoxy en polvo interior y exteriormente. - Cuña de elastómero vulcanizado, apto para agua potable. - Paso libre y sin obstrucciones. - Bridas según DIN EN 1092-2 (DIN 28605) taladradas según DIN 2501 – PN16.	4,00	364,74	1.458,96
03.11	**Ud Válvula de esfera ø2" de macho cónico**			
	Ud de válvula de esfera ø 2" mm. de latón, tipo DK, i/racores de conexión, tornillería, etc., totalmente instalada. Incluso registro de 12x12 cm. en f.d. normalizado por EMALSA.	4,00	70,14	280,56
03.12	**Ud Arqueta de registro de 0,40x0,40x0,60 m. para válvula de corte**			
	Ud. de arqueta de registro de 0,40x0,40x0,60 m. ejecutada con bloques de 12 cm. enfoscada, con tapa de fundición según marca la empresa suministradora.	6,00	112,20	673,20
03.13	**ud Arquilla acometida abast. y válv. paso 3/4", c/tapa y cerco fund**			
	Arquilla de acometida y válvula de paso "macho" esférica de 3/4", en aceras, constituída por paredes y solera de hormigón de fck=15 N/mm² y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 120 x 120 mm, incluso p.p. de excavación, relleno, encofrado, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.	16,00	25,75	412,00
03.14	**ud Suministro y colocacion de registro de arqueta de abastecimiento**			
	Suministro y colocación de tapa de registro normalizada para arqueta de registro de abastecimiento, llevada a cota de acera, recibida mediante mortero de cemento y arena 1:4, totalmente terminada la unidad.	5,00	55,62	278,10

TOTAL CAPÍTULO 3 ..... 29.669,75

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe

CAPÍTULO 4 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

04.01	**M3 Excavación manual de zanjas.** Excavación manual de zanjas, pozos y cueles en terreno compacto, incluso p.p. carga, transporte a vertedero, así como posible acopio en obra si fuera necesaria su reutilización.	15,00	60,19	902,85
04.02	**m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.** Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso carga, transporte a vertedero, refino y compactación del fondo de la excavación, así como posible acopio en obra si fuera necesaria su reutilización.	91,00	9,05	823,55
04.03	**Ud Arqueta 0.50*0.50*1.20 i/tapa** Ud. Arqueta de cruce de dimensiones mínimas 0.50*0.50*1.20 m., ejecutadas con bloques huecos de hormigón de 50*25*12 cm., cogidos con mortero, sin fondo, 4 caras enlucidas, tapa y cerco normalizados de fundición, totalmente terminada.	5,00	107,26	536,30
04.04	**m Canalización con 2 tubos de PVC D 110 mm** Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de señalización.	130,00	19,84	2.579,20
04.05	**ud Base hormigón p/cimentación de báculo o columna de 8<h<10 m** Base para cimentación de báculo o columna de 8 a 10 m de altura, realizada con hormigón en masa de fck=17,5 N/mm², incluso encofrado, excavación precisa, recibido de pernos de anclaje y codo PVC D 110 colocado.	5,00	177,54	887,70

TOTAL CAPÍTULO 4 ..... 5.729,60

CAPÍTULO 5 RED DE BAJA TENSION

05.01	**M3 Excavación manual de zanjas.** Excavación manual de zanjas, pozos y cueles en terreno compacto, incluso p.p. carga, transporte a vertedero, así como posible acopio en obra si fuera necesaria su reutilización.	20,00	60,19	1.203,80
05.02	**m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.** Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso carga, transporte a vertedero, refino y compactación del fondo de la excavación, así como posible acopio en obra si fuera necesaria su reutilización.	104,00	9,05	941,20
05.03	**m Canalización enterrada B.T. PVC flexible, 2 D 160 mm** Canalización enterrada de 1 tubo de PVC flexible D 160 mm, para distribución de líneas eléctricas de B.T., Canalflex o similar, incluso alambre guía colocado y protección con hormigón, s/RBT-02.	260,00	26,12	6.791,20
05.04	**ud Arqueta tipo A-2, conexionado electricidad ext.** Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida inte-			

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	riormente, con tapa y marco de fundición dúctil normalizada (tipo A-2) de 750x500 mm, con fondo de arena, totalmente acabada.	6,00	124,01	744,06
	TOTAL CAPÍTULO 5			**9.680,26**

CAPÍTULO 6 RED DE RIEGO Y JARDINERIA

06.01	**Ml Canalización para red de riego con Ø110 mm. en PVC** Ml de canalización de Ø110 mm. en PVC, sobre lecho de arena de montaña, apertura de zanja y relleno de zanja con material procedente de la excavación (se considera incluido en el precio el acopio del material en la obra o fuera de ella), asi como todas aquellas labores necesarias para ejecutar los cruces de calles necesarios (ejecución de arquetas de paso, de cruce, así como para ubicación de contadores y electroválvulas).	130,00	14,55	1.891,50
06.02	**ML Tubería PE ø63mm.** Ml. Tubería de polietileno de 63 mm. de diámetro y P.N. de 10 Atm., incluso p/p de piezas especiales, colocada y probada.	130,00	13,93	1.810,90
06.03	**Ud. Válvula de esfera de D=63** Ud. Válvula de esfera metálica de D=63 mm., para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/accesorios, colocada.	2,00	54,47	108,94
06.04	**Ud Inundador 360º autocompensante 0,12 l/s** Ud de suministro e instalación de inundador aéreo autocompensante Serie 1400 o equivalente, de círculo completo y caudal 0,12 l/s, incluída conexión a 1/2" sobre bobina roscada de acero galvanizado, totalmente instalado.	8,00	26,14	209,12
06.05	**Ud Alcorque, marca Escofet, mod. Carmel 120 o similar** Alcorque, marca Escofet modelo Carmel 120 circular de Ø96 cm. o similar, medido en el interior Ø de 51 cm, de diámetro interior, formado por dos aros de fundición de aluminio pintado color negro, empotrado a nivel de pavimento, con piezas de hormigón prefabricado para completar cuadrado de 120 x 120 cm. Colocado según instrucciones del fabricante, i/p.p. de remates con pavimento, totalmente acabado según directrices de la D.F.	8,00	369,81	2.958,48
06.06	**ud Plantación de Wodyetia bifurcata H=2-2,5 m.** Wodyetia bifurcata de h=2-2,5 m, en contenedor de 500 l, incluso acopio y suministro, excavación manual de hoyo, aporte de tierra vegetal, plantación, y riego hasta recepción de obra.	8,00	435,89	3.487,12
06.07	**PA Partida de abono integro para colocación de contador** Partida de abono integro para colocación de contador para red de riego según especificaciones del correspondiente servicio, incluido todos aquellos trabajos necesarios para la correcta ejecución de la unidad (ejecución de arqueta, conexión a red de abasto, etc...).	1,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6			**11.466,06**

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	CAPÍTULO 7 PAVIMENTOS			
07.01	**M2 Relleno seleccionado bajo acera**			
	Relleno seleccionado bajo acera de 25 cms de espesor, incluso aportacion de material, regado, compactado y nivelado.	550,80	5,07	2.792,56
07.02	**m³ Sub-base granular de zahorra artificial**			
	Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido por medios mecánicos y/o manuales, regado, y apisonado con rulo compactador.	15,00	29,08	436,20
07.03	**M² Riego de adherencia e imprimación con emulsión termoadherente.**			
	Riego de adherencia e imprimación con emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente tipo "Probiclean" o similar, con una dotación de 0,4 Kg/m², aplicada por medios mecánicos con cuba calorifugada dotada de difusores.	865,00	1,63	1.409,95
07.04	**tn. Capa intermedia de calzada, de 10 cm. de espesor, AC22 bin S**			
	Capa base de calzada, de 10 cm. de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo AC22 bin S, puesta en obra, extendida y compactada, i/p.p. de cortes en encuentros y preparación del soporte existente. Densidad 2,35 T/m2.	126,90	44,04	5.588,68
07.05	**Tm Mezcla asfáltica AC16 surf S con betún en capa de rodadura.**			
	Mezcla asfáltica en caliente tipo AC16 surf S, con betún y filler de aportación, extendida y compactada. I/p.p. de corte de asfalto existente, así como, fresado en juntas. Densidad 2,45 Tn/m³.	105,96	50,35	5.335,09
07.06	**Ml Bordillo prefab. hormigón 50x20x30 cm.**			
	Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 50x20x30 cm.de sección recta, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 20 de 10 cm. de espesor, refuerzo de 10x10 cm. sentado con mortero seco 1/4 Incluso excavación necesaria, rejuntado y limpieza. Perfectamente colocado y alineado incluso en rebajes. Terminado según planos de detalle. Se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, así como la gestión de los residuos originados, y/o el acopio del material en obra si fuera necesario.	308,00	18,08	5.568,64
07.07	**M2 Solera horm. HA-25/P/20/IIb i/ mallazo e=25**			
	M2 de solera de hormigón del tipo HA-25/P/20/IIa de 25 cm de espesor, reforzada con mallazo de 15*15 y 6mm. de diámetro, incluyendo tacones de sujeción y p.p. de medios auxiliares, totalmente terminada. Se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, así como la gestión de los residuos originados.	52,55	32,16	1.690,01
07.08	**M2 Solera horm. HA-25/P/20/IIb e=15**			
	M2 de solera de hormigón del tipo HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, incluyendo recrecidos de arquetas existentes, nivelaciones y regleteados necesarios y p.p. de medios auxiliares, totalmente terminada. Se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, así como la gestión de los residuos originados.	1.051,00	16,43	17.267,93
07.09	**m2 Pavimento de acera**			
	m2. Pavimento de loseta hidráulica abujardada de 40x40 de grano fino a elegir por la D.F., colocada mediante cama de mortero de cemento y arena 1:4, p.p. de recrecido de arquetas existentes a cota definitiva, totalmente terminada. Así mismo se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, como la gestión de los residuos origina-			

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	dos y/o el acopio del material en obra si fuera necesario.	1.051,00	17,72	18.623,72
07.10	**m2 Pavimento señalizador "táctil indicador" multitaco negro**			
	m2. Pavimento de loseta hidráulica multitaco "táctil indicador" de 40x40 color negro, colocada mediante cama de mortero de cemento y arena 1:4, p.p. de recrecido de arquetas existentes a cota definitiva, totalmente terminada. Así mismo se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, como la gestión de los residuos originados y/o el acopio del material en obra si fuera necesario.	78,80	17,19	1.354,57
07.11	**m2 Pavimento señalizador "táctil indicador" 10 calles amarillo**			
	m2. Pavimento de loseta hidráulica "táctil indicador" de 40x40 color amarillo de 10 calles, colocada mediante cama de mortero de cemento y arena 1:4, p.p. de recrecido de arquetas existentes a cota definitiva, totalmente terminada. Así mismo se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, como la gestión de los residuos originados y/o el acopio del material en obra si fuera necesario.	68,72	19,84	1.363,40
07.12	**m² Pavim adoquín horm 18x12x6 Rustico.**			
	Pavimento de adoquines de medidas 18x12x6 cms., modelo Rústico, color a elegir por la D.F., colocado sobre solera de hormigón con mortero de cemento y arena de 2 cms. de espesor, incluso relleno de juntas con lechada de cemento y p.p. de remates. Totalmente terminado. Así mismo se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, como la gestión de los residuos originados y/o el acopio del material en obra si fuera necesario.	32,00	30,44	974,08
07.13	**M2 Quicialera en cualquier tipo de material**			
	M2. de suministro y colocación de quicialera de cualquier material, color, tipo o dimensión incluyendo la demolición de la existente en caso necesario, y la preparación del soporte. Con pulido de la parte superior y los laterales visibles de la pieza.	18,00	98,79	1.778,22
07.14	**M2 Marca vial reflexiva pint. doble componente**			
	M2 Marca vial reflexiva realmente pintada con pintura de doble componente, en flechas, rótulos y zonas cebreadas, incluso barrido y limpieza del firme, completamente terminada. Se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, así como la gestión de los residuos originados.	144,00	9,52	1.370,88
07.15	**Ml Marca vial 10 cm**			
	Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante de doble componente y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada. Se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, así como la gestión de los residuos originados.	750,00	0,29	217,50

TOTAL CAPÍTULO 7 ..... 65.771,43

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	CAPÍTULO 8 VARIOS			
08.01	**M2 Pintura petrea para exteriores, a dos manos, color a elegir** Pintura petrea para exteriores, a dos manos, color a elegir por la direccion facultativa, y con un redimiento de 1 kg/m2.	52,00	5,07	263,64
08.02	**M2 Remate de fachada** M2 de remate de fachada al ejecutar la nueva acera, según especificaciones de la D.F.	65,00	10,78	700,70
08.03	**Ud Pilona fija** Pilona fija de fundición dúctil, tipo "AURRERA CANARIAS" o similar, i/p.p. dado de hormigón, ligeramente armado a modo de anclaje, completamente ejecutado y colocada.	60,00	80,30	4.818,00
08.04	**Ml Dado para telecomunicaciones a base de 6Ø80 mm. en PVC** Ml de dado para telecomunicaciones a base de 6Ø80 mm. en PVC, hormigonado en dado de dimensiones 32x20 cm. con HM20, i/p.p. de arquetas de registro en cruces de calle de 70x70 cm., apertura de zanja, encofrado, vertido, desencofrado y relleno de zanja con material procedente de la excavación (se considera incluido en el precio el acopio del material en la obra o fuera de ella), asi como p.p. de arquetas de registro y todas aquellas labores necesarias para ejecutar los cruces de calles.	260,00	31,79	8.265,40
08.05	**Ml Canalización para Servicio de Tráfico con Ø110 mm. en PVC** Ml de canalización de Ø80 mm. en PVC, hormigonado con HM20, apertura de zanja y relleno de zanja con material procedente de la excavación (se considera incluido en el precio el acopio del material en la obra o fuera de ella), asi como todas aquellas labores necesarias para ejecutar los cruces de calles necesarios (ejecución de arquetas de paso de 40x40x40 cm y de cruce de 60x60x60 cm).	130,00	13,60	1.768,00
08.06	**Ud Suministro y colocación de registro para trafico** Suministro y colocación de tapa de registro de Tráfico en f.d. para arqueta de registro, llevada a cota de acera, recibida mediante mortero de cemento y arena 1:4, totalmente terminada la unidad.	3,00	57,56	172,68
08.07	**P.A. A Justificar imprevistos** A Justificar en imprevistos por modificación de rasantes en fachadas, encuentros con aceras existentes, etc...	1,00	20.000,00	20.000,00
08.08	**P.A. A Justificar en Servicios Afectados** A Justificar en servicios municipales afectados, como señalizaciones horizontales, verticales, elementos de semaforización, arquetas de servicios municipales.	1,00	22.500,00	22.500,00
08.09	**P.A. A justificar en desvíos de tráfico necesarios** A justificar en desvíos de tráfico necesarios para la correcta ejecución de las obras.	1,00	4.500,00	4.500,00

TOTAL CAPÍTULO 8 ..... 62.988,42

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	CAPÍTULO 9 GESTION DE RESIDUOS			
09.01	**Ud Según presupuesto de anejo PGR** Según presupuesto anejo a la Memoria de Plan de Gestión de Residuos.	1,00	3.912,66	3.912,66
	TOTAL CAPÍTULO 9			**3.912,66**

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD

10.01	**Ud Según presupuesto de anejo SyS** Según presupuesto anejo a la Memoria de Estudio de Seguridad y Salud.	1,00	5.246,36	5.246,36

TOTAL CAPÍTULO 10 ..... 5.246,36

TOTAL..... 229.814,61

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Acondicionamiento C/Fernando Guanarteme Fase I

CAPITULO	RESUMEN	IMPORTE
1	DEMOLICIONES	17.173,98
2	RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES	18.176,09
3	RED DE ABASTECIMIENTO	29.669,75
4	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	5.729,60
5	RED DE BAJA TENSION	9.680,26
6	RED DE RIEGO Y JARDINERIA	11.466,06
7	PAVIMENTOS	65.771,43
8	VARIOS	62.988,42
9	GESTION DE RESIDUOS	3.912,66
10	SEGURIDAD Y SALUD	5.246,36
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	**229.814,61**

16,00 % Gastos generales	36.770,34	
6,00 % Beneficio industrial	13.788,88	
SUMA DE G.G. y B.I.		50.559,22
TOTAL PRESUPUESTO		**280.373,83**
7,00 % I.G.I.C		19.626,17
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		**300.000,00**

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de TRESCIENTOS MIL EUROS.

Las Palmas de Gran Canaria, a Junio 2.012.

EL EQUIPO REDACTOR DE LA SOCIEDAD DE
GESTIÓN URBANÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

José Manuel Herrera Delgado
Arquitecto

Miguel Burguete Delgado
I.T.O.P.